

Apkures sistēmas ierīkošana			
N.p.k.	Darbu veids	Mērv.	Daudz.
1	Cu cietā caurule d-15	m	275
2	Cu cietā caurule d-18	m	299
3	Cu cietā caurule d-22	m	164
4	Cu cietā caurule d-28	m	22
5	PPR d-32	m	65
6	PPR d-40	m	59
7	PPR d-50	m	78
8	Tērauda caurule Dn 65	m	8
9	Automātiskais gaisotājs d=15	gab	48
10	Cauruļu stiprinājumi	k-ts	1
11	Cauruļvadu izolācija "Paroc", 18x50 (ar folija pārklājumu)	m	72
12	Cauruļvadu izolācija "Paroc", 22x50 (ar folija pārklājumu)	m	35
13	Cauruļvadu izolācija "Paroc", 28x50 (ar folija pārklājumu)	m	22
14	Cauruļvadu izolācija "Paroc", 35x50 (ar folija pārklājumu)	m	65
15	Cauruļvadu izolācija "Paroc", 40x50 (ar folija pārklājumu)	m	59
16	Cauruļvadu izolācija "Paroc", 50x50 (ar folija pārklājumu)	m	78
17	Cauruļvadu izolācija "Paroc", 65x50(ar folija pārklājumu)	m	8
18	Cauruļvadu izolācija "Paroc" ar folija pārklājumu, 80*x50 (ēkas centrālās apkures pievada cauruļvadi)	m	107
19	Cauruļu savienojuma veidgabali	k-ts	1
20	Izlaides vārsts Dn 15	gab	52
21	Lodkrāns krāns Dn 15	gab	22
22	Lodkrāns krāns Dn 20	gab	14
23	Lodkrāns krāns Dn 25	gab	12
24	Lodkrāns krāns Dn 32	gab	2
25	Lodkrāns krāns Dn 40	gab	6
26	Lodkrāns krāns Dn 50	gab	2
27	Balansējošais vārsts Dn 15	gab	11
28	Balansējošais vārsts Dn 20	gab	7
29	Balansējošais vārsts Dn 25	gab	6
30	Balansējošais vārsts Dn 50	gab	2
31	Esošās apkures sistēmas demontāža	m	590
32	Esošo sildķermeņu demontāža	gab	144
33	Caurumu izurbšana starpstāvu pāsegumos un apstrāde pēc montāžas	k-ts	1

  

Apkures radiatori			
N.p.k.	Darbu veids	Mērv.	Daudz.
1	Tērauda radiators Compact PC11 500-600 (kompl. ar stiprināšanas kronšteinu, atgaisotāju, korķi)	k-ts	9
2	Tērauda radiators Compact PC22 500-700 (kompl. ar stiprināšanas kronšteinu, atgaisotāju, korķi)	k-ts	38
3	Tērauda radiators Compact PC22 500-800 (kompl. ar stiprināšanas kronšteinu, atgaisotāju, korķi)	k-ts	3
4	Tērauda radiators Compact PC22 500-1000 (kompl. ar stiprināšanas kronšteinu, atgaisotāju, korķi)	k-ts	30
5	Tērauda radiators Compact PC22 500-1100 (kompl. ar stiprināšanas kronšteinu, atgaisotāju, korķi)	k-ts	1
6	Tērauda radiators Compact PC22 500-1200 (kompl. ar stiprināšanas kronšteinu, atgaisotāju, korķi)	k-ts	38
7	Tērauda radiators Compact PC22 500-1400 (kompl. ar stiprināšanas kronšteinu, atgaisotāju, korķi)	k-ts	16
8	Tērauda radiators Compact PC22 500-1600 (kompl. ar stiprināšanas kronšteinu, atgaisotāju, korķi)	k-ts	6
10	Termostata ventīlis	gab	132
11	Rad.atpakaļgaitas vārsts	gab	132
12	Sildķermeņu montāža	gab	141
13	Individuālais siltuma sadalītājs (alokators)	gab	132
14	Cauruļu savienojuma veidgabali	k-ts	1
15	Palīgmateriāli	k-ts	1

  

Pasūtījuma Nr. 20/07/2011		Pasūtītājs: <b>SIA „Bauskas namsaimnieks”, Reģ. Nr. 43603001268</b>
		Objekts: <b>Apkures sistēmas rekonstrukcija daudzdzīvokļu ēkā Salātu 20, Bauskā</b>
TS.d.vad. R.Grietēns	08.2011	<b>APKURE</b>
Izstrādāja R.Sokolovskis	08.2011	
		Rasējums: <b>IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA</b>
		Stadija <b>TS</b>
		Lapa <b>SP-10/1</b>
		Lapas
		<b>SIA "RM siltums" būvkom. reģ. Nr.5250-R Kurzemes iela Nr.2-NT4 Liepāja</b>